1.2 Workflow

Achtung:
Der folgende Abschnitt wird derzeit überarbeitet!

Workflow

1. Installation und Inbetriebnahme der Zähler
2. Übergabe der Zählertabelle von der ausführenden Firma
3. Erstellung der Kennzeichnungen mit Hilfe des Kennzeichnungstools (siehe Abschnitt 4.1). Es sollte möglichst auch ein Betriebsmittelkennzeichen aus dem jeweiligen Stromlaufplan der Zähler vorhanden sein.
4. Anlegen der Zähler und Datenpunkte im Objektbaum der Smart Energy Box
5. Erst wenn alle Informationen eines Zählers (BMK Stromlaufplan mit Kennzeichnung aus dem Kennzeichnungstool) vorliegen und der Zähler erfolgreich in die Smart Energy Box eingebunden ist, sollte die Zählerverwaltung im Modul „Synchronize to SQL“ vorgenommen werden.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:workflow&rev=1727874140

Last update: **02.10.2024 13:02**