1.2 Workflow für die Projektumsetzung (Beispiel)

Um einen allgemeinen Überblick über die Arbeitsweise mit der Smart Energy Box zu geben, wird auf dieser Seite ein allgemeiner Workflow präsentiert.

Workflow

1. Installation und Inbetriebnahme der Zähler; Dokumentation aller relevanten Informationen in einer Zählertabelle
3. Erstellung der Kennzeichnungen mit Hilfe des Kennzeichnungstools (siehe Abschnitt 4.1). Es sollte möglichst auch ein Betriebsmittelkennzeichen aus dem jeweiligen Stromlaufplan der Zähler vorhanden sein.
4. Anlegen der Zähler und Datenpunkte im Objektbaum der Smart Energy Box
5. Erst wenn alle Informationen eines Zählers (BMK Stromlaufplan mit Kennzeichnung aus dem Kennzeichnungstool) vorliegen und der Zähler erfolgreich in die Smart Energy Box eingebunden ist, sollte die Zählerverwaltung im Modul „Synchronize to SQL“ vorgenommen werden.

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:workflow&rev=1728913503

Last update: **14.10.2024 13:45**